

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	10,56	04 PLACAS PARA VEDAÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO (1,2*2,20)
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,56	MESMA ÁREA DE TAPUMES PARA VEDAÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO
104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	275,10	Área das paredes dos banheiros (QUADRO DE ÁREAS) EXCETO: ENF 12, 13, 14, 17, 18, 19
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	275,10	Área das paredes dos banheiros (QUADRO DE ÁREAS) EXCETO: ENF 12, 13, 14, 17, 18, 19
20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	200,94	BANHEIROS DO POSTO 02 / ENFERMARIAS E BANHEIROS DO POSTO 01 (EXCETO: ENF 12, 13, 14, 17, 18, 19) -ÁREA
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	77,70	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE PORTAS)
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,85	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS)
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	88,63	SOMATÓRIO DE DEMOLIÇÃO X 10CM
		PAREDES, PISOS, REVESTIMENTOS, PEDRAS, BATE MACA			
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	343,88	Área das paredes dos banheiros (QUADRO DE ÁREAS) EXCETO: ENF 12, 13, 14, 17, 18, 19. CONSIDERADO 25% DE PERDA
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	301,41	BANHEIROS DO POSTO 02 / ENFERMARIAS E BANHEIROS DO POSTO 01 (EXCETO: ENF 12, 13, 14, 17, 18, 19) - CONSIDERADO MAIS 50% DE PERDA E RODAPÉ
103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	28,13	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA)
200502	GOINFRA	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	m²	28,13	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA) - INTERNA
200505	GOINFRA	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5%	m²	28,13	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA) - EXTERNA
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	37,00	NÚMERO DE PORTAS 1,00 X 1,0 + NÚMERO DE PORTAS DE 0,90 X 0,9
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	26,00	(NÚMERO DE JANELAS 1,00 X 1,0) MULTIPLICADO POR 2, POIS O PEITORIL É DE 30CM DE LARGURA
240208	GOINFRA	BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO	m	395,80	SOMATÓRIA DOS PERÍMETROS DAS ENFERMARIAS
		PINTURAS			
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	206,23	30% DAS ÁREAS DOS AMBIENTES
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	418,33	30% DAS ÁREAS DAS PAREDES DAS ENFERMARIAS
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,13	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA)
88431	GOINFRA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	28,13	QUADRO DE ÁREAS (TOTAL DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA)
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.394,43	SOMA DAS ÁREAS DAS PAREDES DAS ENFERMARIAS
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	687,43	ÁREA TOTAL
		INSTALAÇÃO DE NOVAS JANELAS E PORTAS			
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCA DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	75,60	QUADRO DE ÁREAS
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,10	QUADRO DE ÁREAS
180111	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO,COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	17,90	QUADRO DE ÁREAS